

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อม/สร้างถนนสายคลองจะบกจากนายนายกบ-นายนายเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้หิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการ ปรับเกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมแล้วทำการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ยแต่งอัดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หน้า 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 356 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนด้านข้าง อบต.)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการซ่อม/สร้างถนนสายคลองจะบกจากนายนายกบ-นายนายเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้หิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
  - 5.1 แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
  - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 รูปแบบ จำนวน 6 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- |                         |                              |               |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| (1) นายลำพูล ภาคภูมิ    | ตำแหน่ง ปลัด อบต.จระเข้หิน   | ประธานกรรมการ |
| (2) นายศุภกิจ ยืนกระโทก | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   | กรรมการ       |
| (3) นายกมล ธนพงศ์พันธ์  | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ       |

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน


- เพื่อโปรดทราบ

- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ


ราคากลางโครงการซ่อม/สร้างโครงการถนนสายคลองจะบกจากนายนายกบ-นายนายเกษม หมู่ที่ 3


- เห็นควรประกาศลงในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ อบต.

และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  
(นางอัจฉรา แสไพศาล)  
เจ้าหน้าที่

  
(นางสาววริยา เลากระโทก)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
(นายลำพูล ภาคภูมิ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน

  
(นายพรชัย อ่อนธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน

ประเภทงาน ซ่อม/สร้างถนนภายในคลองจะบกจากถนนายกบ - นานายเกษม หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลระเซ่หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลระเซ่หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางตลอดสาย กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คิน,ลูกรัง

ระยะทางซ่อมสร้าง

ค่านินการ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3624	202,380.43	-เงินจ่ายล่วงหน้า.....0%
2	ประเภทงานทาง	148,547.00			-ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%
3	ประเภทงานชลประทาน				-หักเงินประกันผลงาน.....0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %
- รวมเป็นค่าก่อสร้าง				202,380.43	
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				200,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( นายฉัตรชัย สัชฎกัญ )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายลำทูล ภาคภูมิ )

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

( นายศุภกิจ ชื่นกระโทก )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายศุภกิจ ชื่นกระโทก )

ตรวจ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเซ่หิน

( นายลำทูล ภาคภูมิ )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายกมล ธนพงศ์พันธุ์ )

ลงชื่อ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเซ่หิน

( นายพรชัย อ่อนธรรม )

การคำนวณต้นทุน (ราคาต่อหน่วย)

กลุ่มงานโยธา

โครงการ ซ่อม/สร้างถนนภายในกอง - นานาเกษม หมู่ที่ 3

กองช่าง

ดำเนินการผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้หิน อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ (หน่วย)	1		2		3		4		5=1+3+4		6		7		8=5x6+7		9		10=8+9		หมายเหตุ				
		ค่าวัสดุที่ แหล่ง(บาท)	ค่าวัสดุที่ ระยะทาง	ขนส่ง(กม.)	ขนส่ง(กม.)	ค่าเสื่อมราคา	รวม บาท	อัตราการ ขุดตัว/พองตัว	รวม บาท	ค่าดำเนินการ เสื่อมราคา	1.69	รวม บาท	401.46	รวมค่า งานขุด-ขน	267.64	1.50	รวม บาท	401.46	ค่าเสื่อมราคา งานขุดกับ	รวมค่า งานขุดกับ	1.69		รวมค่า งานขุดกับ	401.46		
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง ตร.ม.																									
2	งานหินคลุกเกรด A ลบ.ม.	172.50	21	95.14																						

(ราคาน้ำมัน โขล 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายคำชูล ภาคภูมิ )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายชูกิจ ชื่นกระโทก )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายกมล ธนพงศ์พันธ์ )

โครงการ ซ่อม/สร้างถนนสายคลองจะบกจากน่านายกบ - น่านายเกษม หมู่ที่ 3

แบบ ปร.4

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร

แบบเลขที่

สถานที่ หมู่ที่ 3 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	ค่าแรง	และค่าแรง	
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	3,330.00	ตร.ม.	-		1.69	5,627.70	5,627.70	
2	งานหินคลุกเกรด A (คิวนั่น)	356.00	ลบ.ม.	401.46	142,919.76	-		142,919.76	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>148,547.46</b>	
	<b>คิคค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>148,547.00</b>	
1	ป้ายชั่วคราวแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	1	ป้าย	-		-		-	
1	ป้ายถาวรแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	1	ป้าย	-		-		-	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายณัฐคนัย ชัยฤกษ์)